

2024년도

주요업무 추진계획

상하수도사업본부

목 차

《 상하수도사업본부 》

◦ 일반현황 -----	7
--------------	---

【 경영지원과 】

◦ 춘천시 하수도 중장기 경영관리계획 수립 용역 -----	11
◦ 일반시책 -----	12

【 수도시설과 】

◦ 용산정수장 현대화사업 -----	15
◦ 노후 상수도(용산정수장~배수지) 정비사업 -----	16
◦ 사북면 1차 농촌생활용수 개발 -----	17
◦ 안정적 맑은물 공급사업(소양취수장 이전) -----	18
◦ 노후 상수관망 정비사업 -----	19
◦ 동산면 조양리 농촌생활용수 개발사업 -----	20
◦ 스마트 관망관리 인프라 구축사업 -----	21
◦ 일반시책 -----	22
◦ 2023년도 행정사무감사 처리요구사항 조치현황 -----	23

【 수도운영과 】

◦ 정수장 및 배수지 노후시설 개선 -----	27
◦ 소양정수장 침전지 방수시설 개량 -----	28
◦ 소양정수장 중앙제어실 이전 설치 -----	29
◦ 일반시책 -----	30
◦ 2023년도 행정사무감사 처리요구사항 조치현황 -----	31

【 하수시설과 】

◦ 춘천 공공하수처리시설 이전사업 -----	35
◦ 서면 당림리 농어촌마을하수도 건설공사 -----	36
◦ 서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설공사 -----	37
◦ 소양강처리분구 하수관로 정비사업 -----	38
◦ 남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설공사 -----	39
◦ 동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설공사 -----	40
◦ 사북면 원평리 농촌마을하수도 건설공사 -----	41
◦ 후평분구 노후 하수관로 정비사업 -----	42
◦ 차집관로 성능개선 사업 -----	43
◦ 공지천분구 노후 오수관로 정비사업 -----	44
◦ 사북면 지암리 농촌마을하수도 건설공사 -----	45
◦ 의암분구 외 1개소 하수관로 정비공사 -----	46
◦ 사북면 송암리 마을하수도 확충공사 -----	47
◦ 공공하수도 기술진단 용역 -----	48
◦ 일반시책 -----	49
◦ 2023년도 행정사무감사 처리요구사항 조치현황 -----	50

【 하수운영과 】

◦ 춘천공공하수처리시설 노후 설비 개선 -----	53
◦ 읍·면공공하수처리시설 노후 설비 개선 -----	54
◦ 읍·면공공하수처리시설 관리대행 용역 -----	55
◦ 소규모공공하수처리시설 노후 설비 개선 -----	56
◦ 일반시책 -----	57
◦ 2023년도 행정사무감사 처리요구사항 조치현황 -----	58

상하수도사업본부

일 반 현 황

□ 기구 및 정원

(2024. 1. 15. 기준)

부 서 별		총계	일 반 직									연구 지도	정무	별정	일반 임기
			소계	3급	4급	5급	6급	7급	8급	9급	전문 경력관				
계	정원	139	135	-	1	5	24	42	42	21	-	4	-	-	-
	현원	129	126	-	1	3	34	44	27	17	-	3	-	-	-
경영지원과	정원	15	15	-	1	1	4	6	2	1	-	-	-	-	-
	현원	14	14	-	1	1	3	3	4	2	-	-	-	-	-
수도시설과	정원	24	24	-	-	1	3	9	8	3	-	-	-	-	-
	현원	21	21	-	-	1	4	7	5	4	-	-	-	-	-
수도운영과	정원	30	27	-	-	1	4	5	12	5	-	3	-	-	-
	현원	30	28	-	-	-	9	7	6	6	-	2	-	-	-
하수시설과	정원	17	17	-	-	1	5	5	3	3	-	-	-	-	-
	현원	18	18	-	-	-	5	8	2	3	-	-	-	-	-
하수운영과	정원	53	52	-	-	1	8	17	17	9	-	1	-	-	-
	현원	46	45	-	-	1	13	19	10	2	-	1	-	-	-

※ 공 무 직 15명(경영지원과 1, 수도시설과 9, 하수시설과 3, 하수운영과 2)
 휴 직 4명(경영지원과 1, 수도시설과 1, 수도시설과 공무원 1, 하수운영과 1)
 실무수습 2명(수도시설과 1, 하수운영과 1)
 청원경찰 18명(하수운영과 15, 하수운영과 3)

□ 담당사무

부 서 명		주 요 담 당 사 무
상하 수도 사업 본부	경영지원과	상·하수도 공기업 특별회계 운영, 상·하수도 계약, 상·하수도 요금관리
	수도시설과	지방상수도시설 확충사업, 유수율 제고 및 관로 유지관리, 소규모수도시설 관리, 지하수관리
	수도운영과	상수도시설(취·정수장, 배수지, 가압장) 운영관리, 수돗물 품질관리 및 수질검사, 저수조 관리
	하수시설과	하수도 시설 설치, 하수관로 유지관리(준설, 정비), 개인하수처리시설 관리(정화조, 오수처리시설), 물 재이용 시설에 관한 사항
	하수운영과	공공하수처리시설, 분뇨처리장 운영관리, 배수펌프장, 빗물펌프장 운영관리

경 영 지 원 과

춘천시 하수도 중장기 경영관리계획 수립 용역

- 하수도 경영현황 분석 및 중장기 경영목표 설정 등 경영관리계획의 구체적·체계적 수립 등으로 경영 합리화 제고

□ 사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 7.
- 총사업비: 22백만 원(시)
- 주요내용
 - 과거 경영성과 분석 및 개선대책
 - 경영관리계획 수립(기업현황 반영한 5회계년도 이상 중장기 계획)
 - 요금 적정화 계획 및 경영합리화 방안 제시 등

□ 추진근거

- 『지방공기업법』 제9조의 2 및 시행령 제3조의 2
- 춘천시 하수도 ‘지방 상·하수도 중장기경영관리계획 수립’ 대상기관 지정(행안부)
 - 3개 사업연도이상 연속 당기순손실 발생한 직영기업

□ 추진상황 및 계획

- 계약·착수: 2024. 1.
- 완료: 2024. 7.

일 반 시 책

사업명	사업개요	추진계획
2023 사업연도 상하수도사업 특별회계 세입·세출 결산	<ul style="list-style-type: none"> 상하수도 재무제표 및 예·결산 등 확정 <ul style="list-style-type: none"> 세입·세출, 채권, 채무, 기금 등의 결산 및 재정분석 	<ul style="list-style-type: none"> 회계법인 감사 및 결산 서류 작성 : 2024. 1. ~ 3. 결산 검증: 2024. 3. ~ 4. 결산서 보고·승인(의회): 2024. 6.
수도요금 체납액 징수	<ul style="list-style-type: none"> 수도요금 이월 체납액 징수 <ul style="list-style-type: none"> 2022년 이전: 83백만 원 2023년: 2,153백만 원 ('23. 12. 31일 기준) 	<ul style="list-style-type: none"> 징수계획 수립: 2024. 2. 체납액 징수: 2024. 2. ~ 12. <ul style="list-style-type: none"> 단기체납: 전화, 문자, 안내문 등 장기 및 고액체납: 방문, 급수 정지처분 및 행정조치 (압류 등)
전자(스마트)고지 확대	<ul style="list-style-type: none"> 스마트폰 카카오톡으로 상하수도 요금 고지서를 전송받는 서비스 신청자 월150원 수도요금 할인 <ul style="list-style-type: none"> ※ '24. 1. 1일 기준: 5,113건 	<ul style="list-style-type: none"> 전자(스마트)고지 신청 홍보 : 2024. 1. ~ 12. (집중기간: '24. 2. ~ 3.) <ul style="list-style-type: none"> 온·오프라인 홍보: TV·라디오, 신문, 홈페이지 게재, 전광판 등

수 도 시 설 과

용산정수장 현대화 사업

- 용산정수장 노후화(40년 경과)로 현대화사업 추진, 생산원가 절감 및 정수 능력 개선

□ 사업개요

- 위 치: 신북읍 지내리 산23-3번지 일원
- 사 업 량: 용산정수장 신설($Q=30,000\text{m}^3/\text{일}$), 도·송수관로 $L=7.1\text{km}$
- 사업기간: 2019년 ~ 2025년
- 총사업비: 80,960백만 원(국 40,480, 시 40,480)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년 이후	비 고
계	80,960	39,505	25,412	16,043	
국 비	40,480	18,510	12,706	9,264	
시 비	40,480	20,995	12,706	6,779	

【 전년도 성과(실적) 】

- 일반수도사업 변경인가: 2023. 1.
- 토지 및 지장물 보상: 2023. 2. ~
- 공사 착공: 2023. 7.
- ※ 전체 공정률 7%

□ 추진계획

- 정수시설 공사: 2024. 3. ~ 12.
- 관로 매설공사(신북읍 용산리 369-5 ~ 신북읍 지내리 산2-10): 2024. 5. ~ 12.
- 공사 준공: 2025. 12.

노후상수도(용산정수장~배수지) 정비사업

- 노후 송수관로 정비로 수돗물의 안정적인 공급 및 최적 수질관리 기반 마련

□ 사업개요

- 위 치: 용산정수장 ~ 용산배수지
- 사 업 량: 송수관로 교체(D700) L=7.3km
- 사업기간: 2020년 ~ 2025년
- 총사업비: 16,802백만 원(국 8,401, 도 840, 시 7,561)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년 이후	비 고
계	16,802	10,320	5,720	762	
국 비	8,401	5,160	2,860	381	
도 비	840	516	286	38	
시 비	7,561	4,644	2,574	343	

【 전년도 성과(실적) 】

- 송수관로 매설공사 착공: 2023. 4.
※ 전체 공정률 42%
- 문화재 정밀발굴조사(소양로): 2023. 11. ~ 12.

□ 추진계획

- 관로 매설공사(교육청사거리 ~ 용산배수지): 2024. 2. ~ 12.
- 공사 준공: 2025. 6.

사북면 1차 농촌생활용수 개발

- 농촌 상수도 미보급 지역의 급·배수관 확충으로 안정적 수돗물 공급 확대

□ 사업개요

- 위 치: 춘천댐 ~ 사북면 지촌리 일원
- 사 업 량: 상수관로 매설 L=67.0km, 가압장 5개소
- 사업기간: 2020년 ~ 2025년
- 총사업비: 21,500백만 원(도 15,800, 시 5,700)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년 이후	비 고
계	21,500	18,911	1,300	1,289	
도 비	15,800	13,754	1,027	1,019	
시 비	5,700	5,157	273	270	

【 전년도 성과(실적) 】

- 공사 준공(원평): 2022. 6. ~ 2023. 5.
 - 공사 추진(신포): 2022. 7. ~ 2024. 5.
 - 공사 추진(지촌): 2023. 8. ~ 2024. 7.
 - 공사 추진(국도5호선): 2023. 12. ~ 2025. 12.
- ※ 전체 공정률 60%

□ 추진계획

- 착공 및 준공(용산취수장 ~ 춘천댐, 국도5호선): 2024. 3. ~ 2025. 12.
 - 착공 및 준공(국도56호선): 2024. 3. ~ 2025. 12.
 - 착공 및 준공(사북배수지): 2024. 9. ~ 2025. 12.
- ※ 국도확장구간 원주지방국토관리청 병행시공

안정적 맑은물 공급사업(소양취수장 이전)

- 소양강댐 선택 취수탑으로 취수원을 이전, 안정적 원수 확보 및 경비 절감

□ 사업개요

- 위 치: 소양강댐 ~ 소양정수장 일원
- 사 업 량: 상수관로(D1,500) 매설 L=2.7km, 통합가압장 1개소
노후상수관로 정비(D1,350) L=4.5km
- 사업기간: 2017년 ~ 2025년
- 총사업비: 29,400백만 원(국 10,300, 도 9,730, 시 9,370)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년 이후	비 고
계	29,400	19,072	4,286	6,042	
국 비	10,300	10,300	-	-	
도 비	9,730	2,500	3,000	4,230	
시 비	9,370	6,272	1,286	1,812	

【 전년도 성과(실적) 】

- 안정적 맑은물 공급사업 변경 협약(시↔Kwater): 2023. 2.
 - 2단계 사업(노후관 정비 L=4.5km) 기본 및 실시설계용역 착수: 2023. 7.
- ※ 용역 공정률 30%

□ 추진계획

- 2단계사업(소양취수장 ~ 소양정수장) 관로매설 공사 착공: 2024. 10.
- 공사 준공: 2025. 12.

노후 상수관망 정비사업

- 노후 상수관망 정비로 유수율 및 단수율 제고

□ 사업개요

- 위 치: 후평동, 효자동
- 사업량: 노후 상수관 정비 L=18.0km
- 사업기간: 2022년 ~ 2025년
- 총사업비: 9,000백만 원(국 4,500, 도 450, 시 4,050)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년 이후	비 고
계	9,000	2,570	2,200	4,230	
국 비	4,500	1,770	1,350	1,380	
도 비	450	177	135	138	
시 비	4,050	623	715	2,712	

【 전년도 성과(실적) 】

- 기본 및 실시설계용역 착수: 2023. 5.
- ※ 용역 공정률 30%

□ 추진계획

- 환경부 사전기술검토 및 행정절차: 2024. 5. ~ 8.
- 착공 및 준공: 2024. 10. ~ 2025. 12.

동산면 조양리 농촌생활용수 개발사업

- 농촌 상수도 미보급 지역의 급·배수관 확충으로 안정적 수돗물 공급 확대

□ 사업개요

- 위 치: 동산면 조양3리
- 사업량: 상수관로 매설 L=6.7km
- 사업기간: 2024년 ~ 2026년
- 총사업비: 5,000백만 원(도 3,950, 시 1,050)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	2024년	2025년 이후	비 고
계	5,000	300	4,700	
도 비	3,950	-	3,950	
시 비	1,050	300	750	

【 전년도 성과(실적) 】

- 수도정비기본계획 승인(환경부): 2023. 9.

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계용역: 2024. 1. ~ 12.
- 농촌생활용수 개발사업 신청(도 반영 요청): 2024. 6.
 - 균특지방이양사업 (도 79%, 시 21%)
- 착공 및 준공: 2025. 3. ~ 2026. 12.

스마트 관망관리 인프라 구축사업

- 수돗물 공급망 감시체계 구축으로 사고 사전 예방 및 신속 대응 체계 확보

□ 사업개요

- 위 치: 市 급수구역 전체
- 사 업 량: 수질관리 인프라 구축
- 사업기간: 2023년 ~ 2025년
- 총사업비: 5,500백만 원(시)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년	비 고
시 비	5,500	3,300	700	1,500	

- 세부사업내역

(단위: 개소)

합 계	관세척	유량계	시스템	정밀 여과장치	수질 계측기	자동 드레인	비 고
54	24	12	2	5	4	7	

【 전년도 성과(실적) 】

- 계획 수립: 2022. 12.
- 실시설계 용역: 2023. 1. ~ 3.
- 공사 착공: 2023. 5.
- '23년도 인프라 구축내역(전체 공정률 35%)

합 계	관세척	유량계	시스템	정밀 여과장치	수질 계측기	자동 드레인	비 고
26	10	2	1	5	4	4	

□ 추진계획

- 관세척 제안서 접수 및 평가: 2024. 1. ~ 2.
- 관세척 시행: 2024. 3. ~ 9.
- 시스템 개선: 2024. 3. ~ 8.
- 공사(용역) 준공: 2025. 12.

일 반 시 책

사업명	사업개요	추진계획
소규모수도시설 개량사업	<ul style="list-style-type: none"> • 대 상: 사북면, 동면 • 사 업 량: 관로교체 L=1.17km, 배수시설 교체 2개소, 취수원개발 1개소 • 총사업비: 564백만 원 (도 396, 시 168) 	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계: 2024. 1. ~ 2. • 공사착공: 2024. 3. • 공사준공: 2024. 12.
소규모수도시설 개발(정비)사업	<ul style="list-style-type: none"> • 대 상: 사북면, 북산면, 중도동 • 사 업 량: 관로교체 L=0.7km, 배수시설 교체 1개소, 취수원개발 2개소 • 총사업비: 900백만 원 	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계: 2024. 1. ~ 2. • 공사착공: 2024. 3. • 공사준공: 2024. 12.
상수도 확충사업	<ul style="list-style-type: none"> • 대 상: 춘천시 일원 • 사 업 량: 관로매설 L=7.0km • 총사업비: 2,000백만 원 	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계: 2024. 1. ~ 2. • 공사착공: 2024. 3. • 공사준공: 2024. 12.
오래된 상수관로 정비	<ul style="list-style-type: none"> • 대 상: 석사동 665번지 외 6개소 • 사 업 량: 노후관 교체 L=5.73km • 총사업비: 3,500백만 원 	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계: 2024. 1. ~ 2. • 공사착공: 2024. 3. • 공사준공: 2024. 12.
지하수 수질검사 수수료 지원	<ul style="list-style-type: none"> • 대 상: 상수도 미보급지역 가정용 음용 가구 • 사 업 량: 60가구 • 총사업비: 16백만 원(도37, 시123) 	<ul style="list-style-type: none"> • 지원대상 현장방문: 2024. 2. ~ 3. • 수질검사 용역: 2024. 4. ~ 6. • 검사결과 통보: 2024. 7.

2023년도 행정사무감사 처리요구사항 조치현황

처리요구사항	조치현황	비고
노후관로 교체 및 정기적 점검을 통해 주민 불편 해소 및 누수 상황 최소화	<ul style="list-style-type: none"> • '23년 춘천시 상수도 누수방지대책 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 누수방지계획 수립: '23. 5. 17. - 유관기관 지하매설물 굴착공사 입회감독실시 - 스마트관망체계를 활용한 유량 및 누수감시 - 누수점검 기동반편성 및 상시운영 • '23년 춘천시 노후 상수관로 정비사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 상수관로 정비 L=6.22km / 3,500백만 원(시) 	완료

수 도 운 영 과

정수장 및 배수지 노후시설 개선

- 노후 침전지 및 배수지 개량을 통한 안정적인 시설물 유지관리
- 용산배수지 노후 경계 울타리를 교체하여 시설물 보안 강화

□ 사업개요

- 사업기간: 2024. 1. ~ 12.
- 총사업비: 670백만 원(시)
- 사업내용

(단위: 백만 원)

사 업 명	세부사업 내용	총사업비
계		670
소양정수장 침전지 개량	<ul style="list-style-type: none"> • 침전3지 슬러지수집기 교체 <ul style="list-style-type: none"> - 노후된 침전3지 슬러지수집기 교체 - 슬러지수집기 규격(L64.1m × W2.1m × H5.2m) 	250
	<ul style="list-style-type: none"> • 침전3지 지브크레인 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 수중펌프 등 유지관리 설비 견인용 크레인 설치 - 크레인 규격(0.49TON × ARM3.5m × LIFT10m) 	40
소양배수지 개량	<ul style="list-style-type: none"> • 소양배수지 밸브실 개선 <ul style="list-style-type: none"> - 메인 토출밸브 고장시 교체를 위한 구조물 개선 - 기존 밸브실 천장을 개폐가 가능하도록 시설물 설치 - 개선시설규격(W2.8m × L1.5m × H3m) 	30
	<ul style="list-style-type: none"> • 소양배수지 예비밸브 구매 <ul style="list-style-type: none"> - 고장시 신속한 교체를 위한 예비 밸브 구매 - 밸브규격(버터플라이 밸브 2대, D1,100mm) 	50
용산배수지 노후 경계 울타리 교체	<ul style="list-style-type: none"> • 용산배수지 울타리 교체 <ul style="list-style-type: none"> - 신설 경계용 울타리 설치(W3000xH2400)-181경간 - 기존 경계용 울타리 철거(W2000xH2400)-271경간 	300

□ 추진계획

- 실시설계: 2024. 1. ~ 2.
- 착공: 2024. 3.
- 준공: 2024. 12.

소양정수장 침전지 방수시설 개량

- 기존 콘크리트 벽체 에폭시 도장의 오염도 가중 및 완벽한 청소 한계
- 노후된 내부 콘크리트 벽체에 스테인레스 패널 시공을 통한 위생적 수돗물 저장 및 공급

□ 사업개요

- 위 치: 소양정수장 침전3지
- 사 업 량: 침전지 내부 방수용 스테인레스 패널 설치(3,401㎡)
- 사업기간: 2024. 1. ~ 12.
- 총사업비: 900백만 원(시)

【 전년도 성과(실적) 】

- 2023년: 소양정수장 침전4지 패널 설치 / 3,401㎡ / 900백만 원

□ 추진계획

- 실시설계: 2024. 1. ~ 2.
- 착공: 2024. 3.
- 준공: 2024. 12.

소양정수장 중앙제어실 이전 설치

- 보안시설인 소양정수장 중앙제어실을 이전 설치하여 관리 강화
- 향후 가압장 유지관리팀 신설 대비 사무공간 확보

□ 사업개요

- 위 치: 소양정수장내 유휴공간
- 사업기간: 2024. 1. ~ 12.
- 총사업비: 500백만 원(시)
- 사업내용

(단위: 백만 원)

사 업 명	세부사업 내용	총사업비
계		500
중앙제어실 건축물 신축	<ul style="list-style-type: none"> • 철골조 건축물 신축 - 사무실 규격 90㎡(L9m × W10m) 	270
중앙제어실 시스템 구축	<ul style="list-style-type: none"> • 제어시스템 및 CCTV 구축 - PC 3대, HMI 프로그램 구매 및 설치 등 - CCTV용 NVR 3대 및 대형모니터 구입 및 설치 	200
기타 부대설비 설치	<ul style="list-style-type: none"> • 내부 인테리어 및 사무실 집기 등 구입 	30

□ 추진계획

- 실시설계: 2024. 1. ~ 3.
- 착공: 2024. 3.
- 준공: 2024. 12.

일 반 시 책

사업명	사업개요	추진계획
수돗물 수질관리 및 공개	<ul style="list-style-type: none"> • 원·정수 및 감시항목 수질검사 • 조류발생 모니터링 • 수돗물 안심확인제 수질검사 	<ul style="list-style-type: none"> • 원·정수 및 감시항목 수질검사 <ul style="list-style-type: none"> - 주간, 월간, 분기, 연간 실시 • 조류발생 모니터링 <ul style="list-style-type: none"> - 조류발생 시: 3개 항목/매일 • 수돗물 안심확인제 수질검사 <ul style="list-style-type: none"> - 인터넷 및 전화 수시 접수
수돗물 홍보 및 신뢰확보	<ul style="list-style-type: none"> • 총사업비: 22백만 원 • 사 업 량: 품질보고서 발간 1식 홍보물 발간 1식 	<ul style="list-style-type: none"> • 보고서 발간: 2024. 4. ~ 6. • 홍보기간: 연중
취·정수장 시설물 안전관리	<ul style="list-style-type: none"> • 총사업비: 50백만 원 • 대 상: 취·정수장 및 동산배수지 상·하반기 정기안전점검 	<ul style="list-style-type: none"> • 상·하반기 정기안전점검 : 2024. 2. ~ 11.

2023년도 행정사무감사 처리요구사항 조치현황

처리요구사항	조치현황	비고
<p>춘천시 수돗물 공급에 있어 “우리집 수돗물 안심확인제” 이용에 대한 홍보 부족으로 시민의 이용이 적음</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 봄내소식지 게재 요청 <ul style="list-style-type: none"> – 게재주기 : 매월 • 시청홈페이지 배너 및 SNS 게재 요청 <ul style="list-style-type: none"> – 게재주기 : 매월 • 수돗물 품질보고서 배포 <ul style="list-style-type: none"> – 수용가 배포 및 공공기관 비치 : 매년 	완료
<p>직원수 대비 대상지가 많다면 조직개편이나 건의 등을 통해 개선 바람</p> <hr/> <p>점검인력 충원으로 설비 등 고장 발생시 신속히 대처 요망</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 가압장 유지관리팀 신설 추진 <ul style="list-style-type: none"> – 2024년 조직개편 시 반영 예정 	추진중

하수시설과

춘천 공공하수처리시설 이전사업

- 현 근화동 499-1번지(노출형)에서 칠전동 449-1번지(지하형)로 이전
- 시설용량 증설·현대화 및 처리장 상부 주민 편익시설(테마 공원 등) 제공

□ 사업개요

- 위 치: 칠전동 449-1번지 일원
- 사 업 량: 하수처리장 이전·현대화 157,000m³/일 (증설 7,000m³/일)
차집관로 L=6.1km, 침사지 1개소, 중계펌프장 1개소, 총인처리시설 1식
- 사 업 기 간: 2024년 ~ 2028년
- 사업시행자: (가칭)춘천바이오텍 주식회사
- 사 업 방 식: BTO-a
- 총 사 업 비: 51,931백만 원(국 22,158, 기 8,864, 도 2,954, 시 2,955, 원인자 15,000)
※ 처리장 용량 증설 및 총인처리시설 설치에 대한 건설보조금

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	2024년	2025년 이후	비고
계	51,931	819	51,112	
국 비	22,158	500	21,658	
기 금	8,864	-	8,864	
도 비	2,954	134	2,820	
시 비	2,955	185	2,770	
원인자	15,000	-	15,000	

【 전년도 성과(실적) 】

- 2차 본협상 완료: 2023. 8.
- 공공투자관리센터 실시협약(안) 검토 완료: 2023. 11.
- 민간투자사업심의위원회 상정 관련 업무 협의(기재부): 2023. 11. ~ 2024. 1.

□ 추진계획

- 민간투자사업심의위원회 승인: 2024. 3.
- '25년 하수도분야 국고보조금 예산신청: 2024. 3.
- 실시협약 체결(사업시행자 ↔ 市): 2024. 4.
- 착공 및 준공(시운전 포함): 2025. 1. ~ 2028. 12.
- 운영: 2029. 1. ~ 2059. 12.

서면 당림리 농어촌마을하수도 건설공사

- 농촌지역 마을하수처리장 확충으로 주거환경 개선
- 하수도 시설 설치로 농촌지역 생활환경 및 소하천 수질 개선

□ 사업개요

- 위 치: 서면 당림1리 일원
- 사 업 량: 소규모 처리장 Q=110톤/일, 하수관로 L=6.9km, 배수설비 95개소
- 사업기간: 2022년 ~ 2025년
- 총사업비: 7,941백만 원(국 5,559, 기 1,429, 도 451, 시 502)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년	비고
계	7,941	916	896	6,129	
국 비	5,559	405	825	4329	
기 금	1,429	-	-	1429	
도 비	451	9	71	371	
시 비	502	502	-	-	

【 전년도 성과(실적) 】

- 기본 및 실시설계 용역 추진: 2023. 1. ~ 12.

□ 추진계획

- 행정절차(재원협의 등) 이행: 2024. 2. ~ 4.
- 공사 발주: 2024. 5.
- 착공 및 준공: 2024. 6. ~ 2025. 12.

서면 덕두원리 농어촌마을하수도 건설공사

- 농촌지역 마을 하수처리장 확충으로 주거환경 및 도시미관 개선
- 관광 오수의 안정적 처리를 통한 수질 오염 방지

□ 사업개요

- 위 치: 서면 덕두원1리, 2리 일원
- 사 업 량: 소규모 처리장 Q=110톤/일, 하수관로 L=10.8km, 배수설비 213개소
- 사업기간: 2020년 ~ 2025년
- 총사업비: 15,172백만 원(국 10,323, 기 2,654, 도 821, 시 1,374)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년	비고
계	15,172	2,953	1,648	10,571	
국 비	10,323	1,487	1,510	7,326	
기 금	2,654	28	53	2,573	
도 비	821	64	85	672	
시 비	1,374	1,374	-	-	

【 전년도 성과(실적) 】

- 공사 착공: 2022. 12.
 - 공사 1차분(현장사무실 설치) 준공: 2023. 7.
 - 공사 2차분(덕두원1리 마을회관 일원) 준공: 2023. 9.
 - 공사 3차분(덕두원1리 ~ 2리 일원) 착공: 2023. 12.
- ※ 전체 공정률: 16%

□ 추진계획

- 공사 3차분 준공: 2024. 6.
- 공사 준공: 2025. 12.

소양강처리분구 하수관로 정비사업

- 소양강처리분구 우·오수분류화로 주거지역의 위생환경 개선
- 합류식 지역의 분류식 하수관로 설치를 통한 북한강 수질환경 개선

□ 사업개요

- 위 치: 춘천시 신사우동 일원
- 사 업 량: 하수관로 신설 L=36.3km, 배수설비 1,727개소
- 사업기간: 2019년 ~ 2025년
- 총사업비: 47,108백만 원(국 21,464, 기 12,881, 도 3,440, 시 5,147, 원인자 4,176)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년	비고
계	47,108	22,361	15,818	8,929	
국 비	21,464	11,225	10,239	-	
기 금	12,881	420	4,111	8,350	
도 비	3,440	1,393	1,468	579	
시 비	5,147	5,147	-	-	
원인자	4,176	4,176	-	-	

【 전년도 성과(실적) 】

- 공사 2차분(강원명진학교 일원) 준공: 2023. 3.
 - 공사 3차분(신동삼거리 일원) 준공: 2023. 12.
 - 공사 4차분(도립화목원 일원) 착공: 2023. 5.
- ※ 전체 공정률: 61%

□ 추진계획

- 공사 4차분 준공: 2024. 4.
- 공사 5차분(신동 교회 일원) 착공 및 준공: 2024. 5. ~ 12.
- 공사 잔여분 착공 및 전체 준공: 2025. 3. ~ 12.

남산면 다릿골 농어촌마을하수도 건설공사

- 농촌지역 마을하수처리장 확충으로 주거환경 개선
- 하수도 시설 설치로 농촌지역 생활환경 및 하천 수질 개선

□ 사업개요

- 위 치: 남산면 백양리 일원
- 사 업 량: 소규모 처리장 Q=220톤/일, 하수관로 L=13.4km, 배수설비 296개소
- 사업기간: 2023년 ~ 2026년
- 총사업비: 16,724백만 원(국 10,034, 기 4,014, 도 1,338, 시 1,338)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년 이후	비고
계	16,724	354	910	15,460	
국 비	10,034	200	784	9,050	
기 금	4,014	-	-	4,014	
도 비	1,338	27	63	1,248	
시 비	1,338	127	63	1,148	

【 전년도 성과(실적) 】

- 기본 및 실시설계 용역(1차분) 착수: 2023. 5.
- ※ 용역 공정률: 60%

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계 용역(2차분): 2024. 3. ~ 10.
- 행정절차(재원협의 등) 이행: 2024. 9. ~ 10.
- 공사 발주: 2024. 11.
- 착공 및 준공: 2025. 2. ~ 2026. 12.

동산면 원창(2) 농어촌마을하수도 건설공사

- 농촌지역 마을하수처리장 확충으로 주거환경 개선
- 하수도 시설 설치로 농촌지역 생활환경 및 하천 수질 개선

□ 사업개요

- 위 치: 동산면 원창1리 일원
- 사 업 량: 소규모 처리장 Q=140톤/일, 하수관로 L=7.6km, 배수설비 131개소
- 사업기간: 2023년 ~ 2026년
- 총사업비: 9,463백만 원(국 5,678, 기 2,271, 도 757, 시 757)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년 이후	비고
계	9,463	260	510	8,693	
국 비	5,678	100	440	5,138	
기 금	2,271	-	-	2,271	
도 비	757	13	35	709	
시 비	757	147	35	575	

【 전년도 성과(실적) 】

- 기본 및 실시설계 용역(1차분) 착수 및 준공: 2023. 3. ~ 12.
- ※ 용역 공정률: 55%

□ 추진계획

- 기본 및 실시설계용역(2차분) 착수 및 준공: 2024. 2. ~ 7.
- 행정절차(재원협의 등) 이행: 2024. 3. ~ 6.
- 공사 발주: 2024. 7.
- 착공 및 준공: 2024. 8. ~ 2026. 12.

사북면 원평리 농촌마을하수도 건설공사

- 농촌지역 주거환경 개선 및 군부대 발생 오수의 안정적 처리
- 북한강 상류(춘천호) 수질 보전 및 개선

□ 사업개요

- 위 치: 사북면 원평리 743번지 일원
- 사 업 량: 소규모 처리장 Q=100톤/일, 하수관로 L=3.7km, 배수설비 80개소
- 사업기간: 2023년 ~ 2025년
- 총사업비: 5,500백만 원(국 4,400, 시 1,100)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년	비고
계	5,500	500	1,200	3,800	
국 비	4,400	400	500	3,500	
시 비	1,100	100	700	300	

【 전년도 성과(실적) 】

- 기본 및 실시설계 용역 착수: 2023. 3.
- ※ 용역 공정률: 85%

□ 추진계획

- 행정절차(공공하수도 설치인가 등) 이행: 2024. 4. ~ 6.
- 공사 발주: 2024. 7.
- 착공 및 준공: 2024. 9. ~ 2025. 12.

후평분구 노후 하수관로 정비사업

- 도심지 내 주요 하수관로 정밀조사 결과에 따른 노후관로 정비
- 노후관로 정비를 통한 지반침하 방지 및 주민불편 해소

□ 사업개요

- 위 치: 후평1·2·3동
- 사업량: 노후 하수관로 교체 및 보수 L=12.2km
- 사업기간: 2019년 ~ 2025년
- 총사업비: 14,653백만 원(국 4,357, 기 6,099, 도 774, 시 3,423)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년	비 고
계	14,653	9,468	4,221	964	
국 비	4,357	2,921	1,436	-	
기 금	6,099	3,017	2,378	704	
도 비	774	107	407	260	
시 비	3,423	3,423	-	-	

【 전년도 성과(실적) 】

- 공사 4차분(후평동 1단지 시장 일원) 착공: 2023. 6.
 - 공사 3차분(후평동 인공폭포 일원) 준공: 2023. 11.
- ※ 전체 공정률: 66%

□ 추진계획

- 공사 4차분 준공: 2024. 4.
- 공사 5차분(후평사거리 일원) 발주: 2024. 4.
- 공사 전체 준공: 2025. 6.

차집관로 성능개선 사업

- 춘천시 일대 노후 차집관로 정비를 통한 침입수 유입방지 및 오수의 안정적 이송으로 하수처리효율 향상

□ 사업개요

- 위 치: 공지천, 만천천, 강남동, 신사우동, 동면 장학리·지내리 일원
- 사 업 량: 노후 차집관로 교체 및 보수 L=6.7km
- 사업기간: 2019년 ~ 2025년
- 총사업비: 9,985백만 원(국 2,984, 기 4,141, 도 747, 시 2,113)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년	비 고
계	9,985	2,712	3,759	3,514	
국 비	2,984	616	2,368	-	
기 금	4,141	-	627	3,514	
도 비	747	147	600	-	
시 비	2,113	1,949	164	-	

【 전년도 성과(실적) 】

- 공사 1차분(석사동~학곡리 일원) 준공: 2023. 9.
 - 공사 2차분(학곡교~학곡사거리 일원) 착공: 2023. 6.
- ※ 전체 공정률: 12%

□ 추진계획

- 공사 2차분 준공: 2024. 6.
- 공사 3차분(학곡~소양, 후평처리분구) 착공: 2024. 6.
- 공사 전체 준공: 2025. 12.

공지천분구 노후 오수관로 정비사업

- 공공하수도 기술진단 결과에 따른 노후 오수관로 정비를 통해 오수의 안정적 이송 및 하수처리효율 향상으로 상수원 수질개선 및 주민불편 해소

□ 사업개요

- 위 치: 퇴계동, 석사동, 칠전동, 동내면 신촌리·거두리 일원
- 사 업 량: 노후 오수관로 교체 및 보수 L=4.4km
- 사업기간: 2021년 ~ 2025년
- 총사업비: 9,949백만 원(국 4,743, 기 2,230, 도 1,442, 시 1,534)
(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기투자	2024년	2025년	비 고
계	9,949	2,109	5,636	2,204	
국 비	4,743	748	3,995	-	
기 금	2,230	26	-	2,204	
도 비	1,442	262	1,180	-	
시 비	1,534	1,073	461	-	

※ 사업비 조정 필요(제1회 추경): 재원협의 완료 전 국비 신청에 따른 교부
- 총사업비 6,011백만 원(국 1,592, 기 2,230, 도 655, 시 1,534) 확정

【 전년도 성과(실적) 】

- 기술검토 및 재원협의 완료(원주지방환경청): 2023. 6.
- 실시설계 준공: 2023. 8.
- 공사 시행(전체 및 1차분): 2023. 9.
- 공사 1차분(퇴계동, 석사동, 칠전동, 거두리 일원) 착공: 2023. 11.

□ 추진계획

- 공사 1차분 준공: 2024. 6.
- 공사 2차분(퇴계동, 석사동, 칠전동, 거두리 일원) 착공: 2024. 6.
- 공사 전체 준공: 2025. 12.

사북면 지암리 농어촌마을하수도 건설공사

- 농촌지역 하수도시설 확충을 통한 생활환경 개선 및 수질자원 보호
- 친환경적인 하수처리시설 보급으로 환경도시 구축

□ 사업개요

- 위 치: 사북면 지암리, 서면 오월2리 일원
- 사 업 량: 소규모 처리장 Q=350톤/일(증설), 하수관로 L=15.5km, 배수설비 204개소
- 사업기간: 2024년 ~ 2028년
- 총사업비: 18,300백만 원(국 10,980, 기 4,392, 도 1,464, 시 1,464)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	2024년	2025년 이후	비고
계	18,300	425	17,875	
국 비	10,980	-	10,980	
기 금	4,392	-	4,392	
도 비	1,464	-	1,464	
시 비	1,464	425	1,039	

【 전년도 성과(실적) 】

- 춘천시 하수도정비 기본계획 부분 변경 승인: 2023. 9.

□ 추진계획

- 용역 사업수행능력평가(PQ) 및 가격입찰: 2024. 2. ~ 3.
- 기본 및 실시설계 용역 착수: 2024. 3.
- '25년도 국비 사업 신청: 2024. 3.
- 행정절차(재원협의 등) 이행: 2025. 5. ~ 8.
- 착공 및 준공: 2025. 10. ~ 2028. 12.

의암분구 외 1개소 하수관로 정비공사

- 주거지역 생활환경 개선 및 하천의 수질자원 보호
- 친환경적인 하수처리시설 확충·보급으로 환경도시 구축

□ 사업개요

- 위 치: 신동면 의암리, 동내면 사암리 일원
- 사 업 량: 하수관로 10.2km, 배수설비 263개소
 - 의암분구: 하수관로 5.3km, 배수설비 96개소
 - 사암분구: 하수관로 4.9km, 배수설비 167개소
- 사업기간: 2024년 ~ 2027년
- 총사업비: 9,000백만 원(국 5,400, 기 2,160, 도 720, 시 720)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	2024년	2025년 이후	비고
계	9,000	418	8,582	
국 비	5,400	360	5,040	
기 금	2,160	-	2,160	
도 비	720	29	691	
시 비	720	29	691	

【 전년도 성과(실적) 】

- '23년도 국고보조사업 신청 및 선정: 2023. 3. / 2023. 10.

□ 추진계획

- 용역 사업수행능력평가(PQ) 및 가격입찰: 2024. 2. ~ 3.
- 기본 및 실시설계 용역 착수: 2024. 3.
- 행정절차(재원협의 등) 이행: 2025. 1. ~ 6.
- 착공 및 준공: 2025. 8. ~ 2027. 12.

사북면 송암리 마을하수도 확충공사

- 농촌지역 하수도시설 확충을 통한 생활환경 개선 및 수질자원 보호
- 친환경적인 하수처리시설 보급으로 환경도시 구축

□ 사업개요

- 위 치: 사북면 송암리, 인람리 일원
- 사 업 량: 소규모 처리장 Q=30톤/일(증설), 하수관로 L=2.3km, 배수설비 60개소
- 사업기간: 2024년 ~ 2026년
- 총사업비: 2,800백만 원(국 2,240, 시 560)

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	2024년	2025년 이후	비고
계	2,800	200	2,600	
국 비	2,240	160	2,080	
시 비	560	40	520	

【 전년도 성과(실적) 】

- '23년도 국고보조사업 신청 및 선정: 2023. 3. / 2023. 8.

□ 추진계획

- 용역 사업수행능력평가(PQ) 및 가격입찰: 2024. 2. ~ 3.
- 기본 및 실시설계 용역 착수: 2024. 3.
- 행정절차(공공하수도 설치인가 등) 이행: 2025. 1. ~ 4.
- 착공 및 준공: 2025. 5. ~ 2026. 12.

공공하수도 기술진단 용역

- 기술진단을 통한 주요 하수관로 진단 및 문제점 파악 후 개선대책 마련
- 하수처리구역 내 공공하수도(하수관로)에 대하여 5년마다 기술진단 실시(의무)
- ※ 관련근거: 「하수도법」 제20조, 같은법 시행규칙 제14조

□ 사업개요

○ 위 치: 市(BTL제외), 강촌, 서면, 신북처리분구, 마을하수도

○ 사 업 량: 기술진단 대상관로 L=181.3km

(단위: km)

합계	춘천	강촌	서면	신북	마을하수도 (12개소)
181.3	45.6	24.8	23.1	44.6	43.2

○ 사업기간: 2024. 3. ~ 12.

○ 총사업비: 570백만 원(시)

- 산출내역: $181.3\text{km} \times 3,143,600\text{원/km} \approx 570,000,000\text{원}$

※ 환경부고시 제2021-44호(2021. 2. 26.) 「공공하수도의 기술진단비용」

○ 추진사유: 시설 준공일로부터 5년마다 기술진단을 실시하여 공공하수도의 관리상태 점검(환경부훈령 제1039호)

□ 추진계획

○ 착수 및 준공: 2024. 3. ~ 12.

○ 관로 보수 국비 확보 추진: 2025. 3.

일 반 시 책

사업명	사업개요	추진계획																								
하수관로 정비 BTL사업 시설임대료 및 운영비	<div><div><div><div>• 임대기간: 2015. 2. ~ 2035. 1.</div><div>• 총사업비: 195,527백만 원</div><div>– 2024년 사업비: 9,358백만 원</div><div>(단위: 백만 원)</div></div><table><tr><th>구 분</th><th>합계</th><th>국</th><th>기</th><th>도</th><th>시</th></tr><tr><td>합 계</td><td>9,358</td><td>3,979</td><td>2,394</td><td>798</td><td>2,187</td></tr><tr><td>임대료</td><td>7,969</td><td>3,979</td><td>2,394</td><td>798</td><td>798</td></tr><tr><td>운영비</td><td>1,389</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1,389</td></tr></table></div></div>	구 분	합계	국	기	도	시	합 계	9,358	3,979	2,394	798	2,187	임대료	7,969	3,979	2,394	798	798	운영비	1,389	-	-	-	1,389	<div><div><div>• 성과평가위원회 개최 : 4회(분기별)</div><div>• 시설임대료 및 운영비 지급 : 4회(분기별)</div></div></div>
구 분	합계	국	기	도	시																					
합 계	9,358	3,979	2,394	798	2,187																					
임대료	7,969	3,979	2,394	798	798																					
운영비	1,389	-	-	-	1,389																					
하수도 준설사업	<div><div><div>• 사 업 량: 준설량 6,000ton(L=60km), CCTV조사 L=5km</div><div>• 총사업비: 764백만 원</div><div>• 사업내용</div><div>– 하수관로 퇴적물 준설로 통수 능력 확보 및 하수처리능력 제고</div></div></div>	<div><div><div>• 준설 및 CCTV조사 착공: 2024. 1.</div><div>• 준설 및 CCTV조사 준공: 2024. 12.</div></div></div>																								
소규모 하수관로 정비사업	<div><div><div>• 사 업 량: 관로정비 L=1.5km, 응급복구 150개소</div><div>• 총사업비: 2,668백만 원 (원인자 2,663, 시 5)</div><div>• 사업내용</div><div>– 공공하수도 미정비지역의 소규모 하수관로 신설 및 노후·불량 관로 정비</div></div></div>	<div><div><div>• 실시설계: 2024. 1. ~ 3.</div><div>• 착공: 2024. 3.</div><div>• 준공: 2024. 12.</div></div></div>																								
오수처리시설 위탁관리비 지원사업	<div><div><div>• 사 업 량: 오수처리시설 22개소 (처리용량 3 ~ 50톤/일 미만 시설)</div><div>• 총사업비: 89백만 원(도 44.5, 시 44.5)</div><div>• 사업내용</div><div>– 소규모 오수처리시설 운영 교육 및 위탁관리비 지원</div></div></div>	<div><div><div>• 사업 신청: 2023. 9.</div><div>• 사업비 확정: 2024. 1.</div><div>• 사업 추진: 2024. 1. ~ 12.</div></div></div>																								
분뇨수집·운반수수료 차액보전	<div><div><div>• 사 업 량: 분뇨수집·운반업 8개소</div><div>• 총사업비: 140백만 원</div><div>• 사업내용: 분뇨수집·운반 실적 수수료 차액 보전</div></div></div>	<div><div><div>• 사업 추진: 2024. 1. ~ 12.</div><div>• 지급 방식: 연 4회(1회/분기별) ※ 사업 근거</div><div>– 춘천시 하수도 사용 조례 제23조</div><div>– 지원액: 정화조 3원/ℓ, 분뇨 7원/ℓ</div></div></div>																								

2023년도 행정사무감사 처리요구사항 조치현황

처리요구사항	조치현황	비고
동일공사의 설계변경 횟수의 최소화로 불필요한 예산 낭비 방지 요망	<ul style="list-style-type: none"> - 실시설계시 꼼꼼한 검토를 통해 시공시 발생하는 설계변경 횟수를 최소화 하여 불필요한 예산 낭비를 방지토록 하겠음 	완료

하수운영과

춘천공공하수처리시설 노후 설비 개선

○ 노후 설비 개선 및 정비를 통한 안정적인 공공하수처리시설 운영

□ 사업개요

- 사업량: 기술진단 1식, 노후 설비 개선 1식, 탈취설비 증설 1식
- 사업기간: 2024. 1. ~ 12.
- 총사업비: 1,688백만 원(시)
- 사업내용

(단위: 백만 원)

사업명	세부사업 내용	총사업비
계		1,688
춘천공공하수처리시설 외 1개소 기술진단	<ul style="list-style-type: none"> • 공공하수처리시설 기술진단: 1식 • 분뇨처리시설 기술진단: 1식 	268
총인 부상슬러지 제거 장치 교체	<ul style="list-style-type: none"> • 부상슬러지 제거 장치: 6대 	500
유입동 벨트 컨베이어 수선	<ul style="list-style-type: none"> • W0.6mxL15m: 2식 • W0.6mxL35m: 1식 	120
춘천하수처리시설 탈취설비 증설	<ul style="list-style-type: none"> • 200m³/min: 1대 	800

□ 추진계획

- 현장조사 및 실시설계: 2024. 1. ~ 2.
- 계약심사 및 일상감사: 2024. 3.
- 착공 및 준공: 2024. 3. ~ 12.

읍·면공공하수처리시설 노후 설비 개선

- 강촌·신북공공하수처리시설의 노후 설비 개량 및 교체를 통한 공공하수처리시설의 운영 안정화

□ 사업개요

- 위 치: 강촌·신북공공하수처리시설
○ 사업기간: 2024. 1. ~ 12.
○ 총사업비: 1,177백만 원(기 70, 시 1,107)
○ 사업내용

(단위: 백만 원)

사 업 명	세부사업 내용	총사업비
계		1,177
강촌공공하수처리시설 노후 설비 개선	<ul style="list-style-type: none"> • 펌프 임펠러 교체 1식 • 세목스크린 보수 1식 • 전력계통 종합고조파 왜형률 교체 1식 • 슬러지 수집기 교체 3set 	207 (기 40, 시 167)
신북공공하수처리시설 노후 설비 개선	<ul style="list-style-type: none"> • 총인처리설비 교체 3,000톤/일 • 맨홀펌프장 압송제어반 13개 • 유량조정조 분배조 설치 	970 (기 30, 시 940)

□ 추진계획

- 일상감사 및 계약심사: 2024. 2.
○ 사업 착수: 2024. 3.
○ 납품(시운전) 및 준공: 2024. 10. ~ 11.

읍·면공공하수처리시설 관리대행 용역

- 읍·면공공하수처리시설의 전문적인 민간업체를 통한 안정적인 수질 확보 및 체계적인 운영 관리

□ 사업개요

- 위 치: 강촌·서면·신북공공하수처리시설
- 사업기간: 2024. 4. ~ 2029. 3.
- 총사업비: 8,267백만 원
- 사업내용: 하수처리시설 운전 및 유지관리 / 수질개선 목적 시설개선 제안 / 처리시설 내외부 환경정비 등
- 사업범위

시설명	시설용량	처리방식	부대시설	
			중계펌프장	맨홀펌프장
강촌하수처리시설	4,000㎥/일	KIDEA	1개소	5개소
서면하수처리시설	1,900㎥/일	PSBR	2개소	12개소
신북하수처리시설	1차: 3,000㎥/일 2차: 1,500㎥/일	1차: BSTS-II 2차: TBCR-II	2개소	28개소

□ 추진계획

- 일상감사 및 계약심사: 2024. 1.
- 관리대행 업체 선정 및 계약: 2024. 2. ~ 3.
- 관리대행 업무 추진: 2024. 4. ~ 2029. 3.

소규모공공하수처리시설 노후 설비 개선

- 노후 하수처리 설비 교체를 통한 공공하수처리시설의 안정적인 운영

□ 사업개요

- 위 치: 소규모 공공하수처리시설 및 펌프장(신포리 외 11개소)
- 사업기간: 2024. 1. ~ 12.
- 총사업비: 1,650백만 원(시)
- 사업내용

(단위: 백만 원)

사 업 명		세부 사업내용	총사업비
계			1,650
신포리 소규모 공공하수처리시설 (490㎥/일)	제어반 및 송풍기 교체	<ul style="list-style-type: none"> 부식 위험 제어반 이설 공사 노후 반응조 송풍기 교체 	80
바깥마을 소규모 공공하수처리시설 (100㎥/일)	여과 설비 및 송풍기 교체	<ul style="list-style-type: none"> HDF 여과기 및 후단 처리공정 교체 노후 반응조 송풍기 교체 	110
조양리 소규모 공공하수처리시설 (80㎥/일)	스크린 설비 교체	<ul style="list-style-type: none"> 조목 스크린 설비 교체 (W1.0m×H5.0m) 	100
중계펌프장 (사농)	노후 설비 교체	<ul style="list-style-type: none"> 침사인양기 및 탈취설비 교체 	1,160
맨홀펌프장 (8개소)	노후 펌프 교체	<ul style="list-style-type: none"> 만천 외 7개소 노후 펌프 교체 	200

□ 추진계획

- 현장조사 및 설계: 2024. 1. ~ 2.
- 계약심사 및 일상감사: 2024. 3.
- 착공 및 준공: 2024. 4. ~ 12.

일 반 시 책

사업명	사업개요	추진계획
공공하수처리시설 시설물 정기점검 및 정밀점검 용역	<ul style="list-style-type: none"> 사업비: 100백만 원 대 상: 하수처리장 4개소, 펌프장 5개소 <ul style="list-style-type: none"> 상반기: 정밀점검 6개소, 정기점검 3개소 하반기: 정기점검 9개소 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」	<ul style="list-style-type: none"> 상반기 점검: 2024. 3. ~ 5. 하반기 점검: 2024. 9. ~ 11.
춘천 하수슬러지 자원화시설 위탁관리	<ul style="list-style-type: none"> 사업비: 600백만 원 대 상: 하수슬러지 자원화 시설 위탁관리: 춘천도시공사 	<ul style="list-style-type: none"> 고정비, 변동비 지급 및 관리
춘천·읍면 공공하수처리시설 하수슬러지 운반 및 처리	<ul style="list-style-type: none"> 사업비: 3,700백만 원 대 상 <ul style="list-style-type: none"> 춘천·읍면 공공하수처리시설 하수슬러지 운반 및 위탁처리 	<ul style="list-style-type: none"> 하수슬러지 운반 및 위탁처리 <ul style="list-style-type: none"> 자원화시설 운반: 21,000톤/년 위탁처리: 15,000톤/년
소규모 공공하수처리시설 관리대행 용역	<ul style="list-style-type: none"> 사업비: 2,600백만 원 대 상 <ul style="list-style-type: none"> 소규모 하수처리시설 14개소 중계펌프장 2개소 맨홀펌프장 100개소 ※ '24년 약 40개소 추가 	<ul style="list-style-type: none"> 고정비, 변동비 지급 및 관리: 매월
원창리 소규모 하수처리시설 기술진단 용역	<ul style="list-style-type: none"> 사업비: 22백만 원 대 상: 원창리 <ul style="list-style-type: none"> 하수도법 제20조의 규정에 따라 5년마다 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 착수: 2024. 3. 준공: 2024. 10.

2023년도 행정사무감사 처리요구사항 조치현황

처리요구사항	조치현황	비고
<p>수의계약 발주 시 지역제한(춘천시)을 두지 않음</p> <ul style="list-style-type: none"> 법규에 어긋나지 않는 범위 내에서, 관내업체를 우선적으로 수의계약이 이뤄지길 바람 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ (하수운영과) <ul style="list-style-type: none"> - 사업계획 수립 시 관내 생산·공급 제품 등을 우선 반영 - 계약 전 계약부서와 적극적으로 사전 협의 ▪ (경영지원과) <ul style="list-style-type: none"> - 현재 관내 생산, 업종(면허) 등의 한계 등의 사유 발생 시 제한적으로 관외 수의계약 진행 중 - 관외 업체와 계약 시 필요 여부 철저히 검토 - 관내 업체 우선 계약 적극 협조 공문 시행 	완료